

**HOTĂRÂREA nr. 153
din 29 octombrie 2008**

**privind aprobarea realizării lucrărilor de reabilitare a spațiilor situate în
Zalău, strada Kossuth, nr. 71, concesionate de către Colegiul Medicilor Sălaj**

Consiliul Județean Sălaj, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

- expunerea de motive nr.8883 din 17.10.2008. a președintelui Consiliului județean;
- raportul de specialitate nr.8884 din 17.10.2008, al Serviciului administrarea patrimoniului public și privat al județului și investiții;
- adresa nr.8139 din 23.09.2008. a Colegiului Medicilor Sălaj;
- art.91 alin.(1) lit.f) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art.97 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Aprobă documentația tehnică pentru reabilitarea unor spații din imobilul situat în municipiul Zalău, str.Kossuth, nr. 71, aflate în domeniul privat al județului și concesionate de Colegiul Medicilor Sălaj, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Valoarea investiției, în sumă de 32.188,06 lei, va fi dedusă din redevența datorată de concesionar, pe baza procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează:

- Serviciul administrarea patrimoniului public și privat al județului și investiții;
- Direcția economică.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică la:

- Serviciul administrarea patrimoniului public și privat al județului și investiții;
- Direcția economică;
- Direcția juridică și administrație locală;
- Colegiul Medicilor Sălaj.

PREȘEDINTE,


Tiberiu Marc

contrasemnează:

SECRETARUL JUDEȚULUI,


Cosmin Radu Vlaicu

CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL OBIECTELOR


Pag. 1

Nr. crt.	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Valoarea (exclusiv TVA) (lei)	din care: C+M	din care (dupa caz)										
				CONTRACTANTUL/CONDUCTORUL (liderul asociatiei)		ASOCIATUL 1		ASOCIATUL ...		SUBCONTRACTANTUL 1 ...				
				Total	C+M	Total	C+M	Total	C+M	Total	C+M			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
5.	5.001.01-REPARATII CONSTRUCTII	16771.86	15231.86	16771.86	15231.86									
	5.002.02-INSTALATII	4506.09	4506.09	4506.09	4506.09									
	5.003.03-TAMPALARIE PVC CU GEAM TERMOPAN	7310.84	7310.84	7310.84	7310.84									
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA) -lei		28588.79	27048.79	28588.79	27048.79									
(1 EURO=3.66650) -euro		7797.30	7377.28	7797.30	7377.28									
Taxa pe valoarea adaugata -lei		5431.87	5139.27	5431.87	5139.27									
TOTAL (inclusiv TVA) -lei		34020.66	32188.06	34020.66	32188.06									

Lucrarea se incadreaza in grupa ____.

PROIECTANT,

OFERANT,



CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRARI
 Devizul-oferta al obiectului 01
 REPARATII CONSTRUCTII

Pag. 1

Nr. crt.	CATEGORIA DE LUCRARI	VALOAREA (exclusiv TVA) (lei)	din care (dupa caz)				
			CONTRACTANTUL/ CONDUCTATORUL (liderul asociatiei)	ASOCIAT 1	ASOCIAT 2	SUBCONTR. 1	SUBCONTR. 2
0	1	2	3	4	5	6	7

CAP. I. CLADIRI SI CONSTRUCTII SPECIALE, INSTALATII AFERENTE CONSTRUCTIILOR SI
 REELE DE UTILITATI IN INCINTA

1.	001 CAMERA 1	3284.65	3284.65				
2.	002 CAMERA 2	3083.22	3083.22				
3.	003 CAMERA 3	1914.08	1914.08				
4.	004 CAMERA 4	3398.34	3398.34				
5.	005 GRUP SANITAR	1591.88	1591.88				
6.	006 HOL INTRARE	1959.69	1959.69				

TOTAL CAP. I 15231.86 15231.86


CAP. II. PROCURARE

Utilaje / echipamente
 tehnologice / dotari 1540.00 1540.00

TOTAL CAP. II 1540.00 1540.00

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA) -lei 16771.86 16771.86
 (1 EURO=3.66650) -euro 4574.35 4574.35

TVA 19.00 % -lei 3186.65 3186.65
 TOTAL (inclusiv TVA) -lei 19958.51 19958.51



CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRARI
 Devizul-oferta al obiectului 02
 INSTALATII

Pag. 2

Nr. crt.	CATEGORIA DE LUCRARI	VALOAREA (exclusiv TVA) (lei)	din care (dupa caz)				
			CONTRACTANTUL/ CONDUCTORUL (liderul asociatiei)	ASOCIAT 1	ASOCIAT 2	SUBCONTR. 1	SUBCONTR. 2
0	1	2	3	4	5	6	7


CAP. I. CLADIRI SI CONSTRUCTII SPECIALE, INSTALATII AFERENTE CONSTRUCTIILOR SI
 REELE DE UTILITATI IN INCINTA

1.	001 INSTALATII TERMICE	3492.79	3492.79
2.	002 INSTALATII SANITARE	243.43	243.43
3.	003 INSTALATII ELECTRICE	769.87	769.87

TOTAL CAP. I 4506.09 4506.09

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA) -lei 4506.09 4506.09
 (1 EURO=3.66650) -euro 1228.99 1228.99

TVA 19.00 % -lei 856.16 856.16
 TOTAL (inclusiv TVA) -lei 5362.25 5362.25



CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRARI

Devizul-oferta al obiectului 03

TAMPLARIE PVC CU GEAM TERMOPAN

Nr. crt.	CATEGORIA DE LUCRARI	VALOAREA (exclusiv TVA) (lei)	din care (dupa caz)				
			CONTRACTANTUL/ CONDUCATORUL (liderul asociatiei)	ASOCIAT 1	ASOCIAT 2	SUBCONTR. 1	SUBCONTR. 2
0	1	2	3	4	5	6	7

CAP.I. CLADIRI SI CONSTRUCTII SPECIALE, INSTALATII AFERENTE CONSTRUCTIILOR SI REELE DE UTILITATI IN INCINTA

1. 001 TAMPLARIE PVC CU GEAM TERMOPAN 7310.84 7310.84


TOTAL CAP.I 7310.84 7310.84

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA) -lei 7310.84 7310.84
(1 EURO=3.66650) -euro 1993.96 1993.96

TVA 19.00 % -lei 1389.06 1389.06
TOTAL (inclusiv TVA) -lei 8699.90 8699.90

PROIECTANT,

OFERTANT,



LISTA CUPRINZIND CANTITATILE DE LUCRARI


DEVIZUL OFERTA:001 CAMERA 1

OBIECTUL : 01 REPARATII CONSTRUCTII
 CATEGORIA DE LUCRARI:

Pag. 1

NR	CAPITOLUL DE LUCRARI	U.M.	CANTITATE	PRET UNIT.				MATE-				TOTAL			
				a)Material	b)Manopera	c)Utilaj	d)Transport	RIAL	MANO-	PERA	UTI-		TRAB-	SPORT	
CRT								3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	(3x4)	san	(5+6)	(+7+8)
SECTIONEA TEHNICA				SECTIONEA FINANCIARA											
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9						
CAPITOL:															
1	001	RPCRB1	MP	66.8000	a)	0.0000									213.76
		Raznitul zugravelii si a gletului cu spaclu			b)	3.2000		213.76							
					c)	0.0000									
					d)	0.0000									
						3.2000									
2	002	CF04XB	MP	66.8000	a)	2.8000	187.04								564.46
		Glet pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele			b)	5.6000		374.08							
		elementelor de beton,exclusiv schela de ipsos la			c)	0.0500			3.34						
		pereti,stâlpi si tavane,executat cu pasta de ipsos,aplicat			d)	0.0000									
		manual				8.4500									
3	003	RPCR14XA	MP	66.8000	a)	1.8365	122.68								491.42
		Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat			b)	5.5200		368.74							
		de polivinil pentru interior pe tencuieli existente			c)	0.0000									
		-10161/0001 6770011 VOPSEA VINAROM ALBA V.108-210 STAS			d)	0.0000									
		7359-80 (KG)				7.3565									
4	004	RPCR19B1	MP	20.4000	a)	0.0000									58.75
		DESFACEREA PARDOSELII DIN PARCHET PE DOSUMELE CARBE INCL			b)	2.8798		58.75							
		DOSUMELELE FARA RECUP MATERIALELOR *			c)	0.0000									
					d)	0.0000									
						2.8798									
5	005	CG36A1	MP	20.4000	a)	26.2500	535.50								780.30
		pardoseli din parchet multistrat			b)	12.0000		244.80							
					c)	0.0000									
					d)	0.0000									
						38.2500									
6	006	RPCJ08XB	M	26.4000	a)	1.7790	46.97								302.52
		Reparatii de tencuieli interioare in jurul tocurilor si			b)	9.6800		255.55							
		pervarezurilor la usi si ferestre,de 2 cm gros., driscuite,			c)	0.0000									
		executate cu mortar de var-ciment marca 10-T, avand			d)	0.0000									
		spaletii : drepti, intre 15 - 25 cm latime				11.4590									

CHELTUIELI DIRECTE I	TONAJ	MATERIALE (M)	MANOPERA (m)	UTILAJ (U)	TRANSPORT (t)	TOTAL (T)
	0.728816	892.19	1515.68	3.34	0.00	2411.21
				- Vut termice 3.34		
				- Vut electrice 0.00		
Alte cheltuieli directe						
C.A.S.						295.56
Somaj						15.16
Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale						3.79
Sanatate						83.36
Fond de risc						10.52
Contr.concedii si indemnizatii						12.88
Comision carti de munca:						11.37
Alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :						
Cota aprovizionare,depozitare materiale :						0.00
(m1)- Manipulari manuale materiale :						0.00
(m2)- Spor manopera in spatii sub exploatare/circulatie :						0.00
(m3)- Spor santier :						0.00
Manipulari mecanice materiale :						0.00
Spor utilaje sub exploatare :						0.00
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE		M0	m0	U0	t0	T0
		892.19	1948.32	3.34	0.00	2843.85
Cheltuieli indirecte : IO = T0 x % (2843.85 x 10.00 /100)						
Profit : PO = (T0 + IO) x % ((2843.85 + 284.39) x 5.00 /100)						
TOTAL GENERAL : - V0 (exclusiv TVA) :						3284.65



OBIECTIVUL: 327 REABILITARE SPATIU COLEGIUL MEDICILOR SALAJ

LISTA CUPRINZIND CANTITATILE DE LUCRARI

DEVIZUL OFERTA:002 CAMERA 2

OBIECTUL : 01 REPARATII CONSTRUCTII

CATEGORIA DE LUCRARI:

Pag. 3

NR	CAPITOLUL DE LUCRARI	U.M.	CANTITATE	PRET UNIT.				TOTAL	
				a)Material	b)Manopera	c)Utilaj	d)Transport		
				3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	(3x4) +7+8	
SECTIONEA TEHNICA				SECTIONEA FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:									
1 001	RPCRB1	MP	53.6900	a) 0.0000					171.81
	Razuitul zugravelii si a gletului cu spaclu			b) 3.2000	171.81				
				c) 0.0000					
				d) 0.0000					
					3.2000				
2 002	CF04XB	MP	53.6900	a) 2.8000	150.33				453.67
	Glet pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele			b) 5.6000	300.66				
	elementelor de beton, exclusiv schela de ipsos la			c) 0.0500		2.68			
	pereti, stalpi si tavane, executat cu pasta de ipsos, aplicat			d) 0.0000					
	manual				8.4500				
3 003	RPCR14XA	MP	53.6900	a) 1.8365	98.60				394.97
	Vopsirea (zugraveli lavabila) cu vopsea pe baza de acetat			b) 5.5200	296.37				
	de polivinil pentru interior pe tencuieli existente			c) 0.0000					
	-10161/0001 6770011 VOPSEA VINAROM ALBA V.108-210 STAS			d) 0.0000					
	7359-80 (KG)				7.3565				
4 004	RPCT20XC	MP	16.0000	a) 0.0000					174.08
	Desfacerea pardoselilor din ciment placate (cu placi de			b) 10.8800	174.08				
	mozaic, gresie etc.), fara recuperarea placajului			c) 0.0000					
				d) 0.0000					
					10.8800				
5 005	CG01E1	MP	16.0000	a) 0.0000					45.60
	STRAT SUPORT PENTRU PARDOSELI EXECUTAT DIN MORTAR CIMENT			b) 2.8000	44.80				
	M100-T DE 2CM GROS.CU SUPRAF.FIN DRISCUITA			c) 0.0500		0.80			
	-10174/0025 900204D MORTAR CIM.M30 ZID.MARCA M100-Z			d) 0.0000					
	INST.NECENTRAL.FARA AD (MC)				2.8500				
6 006	CG06XAC1	MP	16.0000	a) 28.1000	449.60				721.60
	PARDOSELI GRESIE CU ADEZIV			b) 16.0000	256.00				
				c) 1.0000		16.00			
				d) 0.0000					
					45.1000				

OBIECTIVUL: 327 REABILITARE SPATIU COLEGIUL MEDICILOR SALAJ

LISTA COPRINSIND CANTITATILE DE LUCRARI

DEVIZIUL OFERTA:002 CAMERA 2

OBIECTUL : 01 REPARATII CONSTRUCTII

CATEGORIA DE LUCRARI:

Pag. 4

NR	CAPITOLUL DE LUCRARI	U.M.	CANTITATE	PRET UNIT.	MATE-					TOTAL	
				a)Material	RIAL	MANO-					(3x4)
CRT				b)Manopera		PERA	UTI-				(3x4)
				c)Utilej			LAJ	TRAN-			sau
				d)Transport				SPORT			(5+6
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d			+7+8)
SECTIUNEA TEHNICA						SECTIUNEA FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
7 007	RPCJ08XB	M	24.8000	a)	1.7790	44.12					284.18
	Reparatii de tencuiali interioare in jurul tocurilor si			b)	9.6800		240.06				
	pervazurilor la usi si ferestre,de 2 cm gros., driscuite,			c)	0.0000						
	executate cu mortar de var-ciment marca 10-T, avand			d)	0.0000						
	spaletii : drepti, intre 15 - 25 cm latime				11.4590						

CHELTUIELI DIRECTE I	TONAJ	MATERIALE (M)	MANOPERA (m)	UTILAJ (U)	TRANSPORT (t)	TOTAL (T)
	0.634807	742.65	1483.78	19.48	0.00	2245.91
				- Vut termice 19.48		
				- Vut electrice 0.00		

Alte cheltuieli directe						
C.A.S.						289.34
Somaj						14.84
Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale						3.71
Sanatate						81.61
Fond de risc						10.30
Contr.concedii si indemnizatii						12.61
Comision carti de munca						11.13
Alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :						
Cota aprovizionare,depozitare materiale						0.00
(m1)- Manipulari manuale materiale						0.00
(m2)- Spor manopere in spatii sub exploatare/circulatie						0.00
(m3)- Spor santier						0.00
Manipulari mecanice materiale						0.00
Spor utilaje sub exploatare						0.00

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE		MO	m0	U0	t0	T0
		742.65	1907.32	19.48	0.00	2669.45

Cheltuieli indirecte						266.95
Profit						146.82

TOTAL GENERAL						3083.22



LISTA CUPRINZIND CANTITATILE DE LUCRARI

DEVIZUL OFERTA:003 CAMERA 3

OBIECTUL : 01 REPARATII CONSTRUCTII

CATEGORIA DE LUCRARI:

Pag. 6

NR	CAPITOLUL DE LUCRARI	U.M.	CANTITATE	PRET UNIT.				TOTAL	
				a)Material	RIAL	MANO- PERA	UTI- LAJ		TRAN- SPORT
					3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	(3x4)
									sau
									(5+6
									+7+8)

SECTIONEA TEHNICA				SECTIONEA FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

CAPITOL:

1 001	RPCRBI	MP	40.6000	a)	0.0000				129.92
	Razuitul zugravelii si a gletului cu spaclu			b)	3.2000	129.92			
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					3.2000				
2 002	CF04XB	MP	40.6000	a)	2.8000	113.68			343.07
	Glet pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele			b)	5.6000	227.36			
	elementelor de beton,exclusiv schela de ipsos la			c)	0.0500		2.03		
	pereti,stalpi si tavane,executat cu pasta de ipsos,aplicat			d)	0.0000				
	manual				8.4500				
3 003	RPCR14XA	MP	40.6000	a)	1.8365	74.56			298.67
	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat			b)	5.5200	224.11			
	de polivinil pentru interior pe tencuieli existente			c)	0.0000				
	-10161/0001 6770011 VOPSEA VINAROM ALBA V.108-210 STAS			d)	0.0000				
	7359-80 (KG)				7.3565				
4 004	RPCT19B1	MP	9.9200	a)	0.0000				28.57
	DESFACEREA PARDOSELIII DIN PARCHET PE DUSOMELE OARBE INCL			b)	2.8798	28.57			
	DUSOMELELE FARA RECUP MATERIALELOR *			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					2.8798				
5 005	CG36A1	MP	9.9200	a)	26.2500	260.40			379.44
	pardoseli din parchet multistrat			b)	12.0000	119.04			
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					38.2500				
6 006	CG01E1	MP	9.9200	a)	0.0000				28.28
	STRAT SUPORT PENTRU PARDOSELI EXECUTAT DIN MORTAR CIMENT			b)	2.8000	27.78			
	M100-T DE 2CM GROS.CU SUPRAF.PIN DRISCUITA			c)	0.0500		0.50		
	-10174/0025 900204D MORTAR CIM.M30 ZID.MARCA M100-Z			d)	0.0000				
	INST.NCENTRAL FARA AD (MC)				2.8500				

LISTA CUPRINZIND CANTITATILE DE LUCRARI

DEVIZUL OFERTA:003 CAMERA 3

OBIECTUL : 01 REPARATII CONSTRUCTII

CATEGORIA DE LUCRARI:

Pag. 7

NR	CAPITOLUL DE LUCRARI	U.M.	CANTITATE	PRET UNIT.	MATE-				TOTAL
				a)Material	RIAL	MANO-	PERA	UTI-	(3x4)
CRT				b)Manopera			LAJ	TRAN-	sau
				c)Utilaj				SPORT	(5+6)
				d)Transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	+7+8)
SECTIONEA TEHNICA				SECTIONEA FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7 007	RPCJ08XE	M	16.4000	a)	1.7790	29,18			187,93
	Reparatii de tencuiele interioare in jurul tocurilor si			b)	9.6800		158,75		
	periazurilor la usi si ferestre,de 2 cm gros., driscuite,			c)	0.0000				
	executate cu mortar de var-ciment marca 10-T, avand			d)	0.0000				
	spaletii : drepti, intre 15 - 25 cm latime				11.4590				

CHELTUIELI DIRECTE I	TONAJ	MATERIALE (M)	MANOPERA (m)	UTILAJ (U)	TRANSPORT (t)	TOTAL (T)
	0.447816	477.82	915.53	2.53	0.00	1395.88
				- Vut termice 2.53		
				- Vut electrice 0.00		
Alte cheltuieli directe						
C.A.S.						178.53
Somaj						9.16
Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale						2.29
Sanatate						50.35
Fond de risc						6.35
Contr.concedii si indemnizatii						7.78
Comision carti de munca:						6.87
Alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :						
Cota aprovizionare,depozitare materiale :						0.00
(m1)- Manipulari manuale materiale :						0.00
(m2)- Spor manopera in spatii sub exploatare/circulatie :						0.00
(m3)- Spor santier :						0.00
Manipulari mecanice materiale :						0.00
Spor utilaje sub exploatare :						0.00
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE		M0	m0	U0	t0	T0
		477.82	1176.86	2.53	0.00	1657.21
Cheltuieli indirecte : IO = T0 x % (1657.21 x 10.00 /100)						
						165.72
Profit : PO = (T0 + IO) x % ((1657.21 + 165.72) x 5.00 /100)						
						91.15
TOTAL GENERAL : - V0 (exclusiv TVA) :						
						1914.08



OBIECTIVUL: 327 REABILITARE SPATIU COLEGIUL MEDICILOR SALAJ

LISTA CUPRINZIND CANTITATILE DE LUCRARI

DEVIZIUL OFERTA:004 CAMERA 4

OBIECTUL : 01 REPARATII CONSTRUCTII

CATEGORIA DE LUCRARI:

Pag. 9

NR	CAPITOLUL DE LUCRARI	U.M.	CANTITATE	PRET UNIT.				TOTAL	
				a)Material	b)Manopera	c)Utilaj	d)Transport		
				3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	(3x4)+7+8	
SECTIONEA TEHNICA				SECTIONEA FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:									
1 001	RPCRB1	MP	72.2100	a)	0.0000				231.07
	Razuitul zugravelii si a gletului cu spaclu			b)	3.2000	231.07			
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					3.2000				
2 002	CF04XB	MP	72.2100	a)	2.8000	202.19			610.18
	Glet pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele			b)	5.6000	404.38			
	elementelor de beton,exclusiv schela de ipsos la			c)	0.0500		3.61		
	pereti, stalpi si tavane,executat cu pasta de ipsos,aplicat			d)	0.0000				
	manual				8.4500				
3 003	RPCR14XA	MP	72.2100	a)	1.8365	132.61			531.21
	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat			b)	5.5200	390.60			
	de polivinil pentru interior pe tencuieli existente			c)	0.0000				
	-10161/0001 6770011 VOPSEA VINAROM ALBA V.108-210 STAS			d)	0.0000				
	7359-80 (KG)				7.3565				
4 004	RPCT19B1	MP	22.9500	a)	0.0000				66.09
	DESFACEREA PARDOSELII DIN PARCHET PE DUSUMELE OARBE INCL			b)	2.8798	66.09			
	DUSUMELELE FARA RECUP MATERIALELOR *			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					2.8798				
5 005	CG36A1	MP	22.9500	a)	26.2500	602.44			877.84
	pardoseli din parchet multistrat			b)	12.0000	275.40			
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					38.2500				
6 006	RPCJ08XB	M	16.4000	a)	1.7790	29.18			187.93
	Reparatii de tencuieli interioare in jurul tocnilor si			b)	9.6800	158.75			
	pervazurilor la usi si ferestre,de 2 cm gros., driscuite,			c)	0.0000				
	executate cu mortar de var-ciment marca 10-T, avand			d)	0.0000				
	spalarii : drepti, intre 15 - 25 cm latime				11.4590				

CHELTUIELI DIRECTE I	TONAJ	MATERIALE (M)	MANOPERA (m)	UTILAJ (U)	TRANSPORT (t)	TOTAL (T)
	0.621671	966.42	1534.29	3.61	0.00	2504.32
						- Vut termice 3.61
						- Vut electrice 0.00
Alte cheltuieli directe						
C.A.S.	: [(m+m1+m2+m3) x %] (1534.29 x 19.50 /100)					299.19
Somaj	: [(m+m1+m2+m3) x %] (1534.29 x 1.00 /100)					15.34
Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale	: [(m+m1+m2+m3) x %] (1534.29 x 0.25 /1)					3.84
Sanatate	: [(m+m1+m2+m3) x %] (1534.29 x 5.50 /100)					84.39
Fond de risc	: [(m+m1+m2+m3) x %] (1534.29 x 0.694 /100)					10.65
Contr.concedii si indemnizatii	: [(m+m1+m2+m3) x %] (1534.29 x 0.85 /100)					13.04
Comision carti de munca:	[(m+m1+m2+m3) x %] (1534.29 x 0.75 /100)					11.51
Alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :						
Cota aprovizionare,depozitare materiale	: (M x %) (966.42 x 0.00 /100)					0.00
(m1)- Manipulari manuale materiale	: (m1) (0.621671tone x 0.00 lei)					0.00
(m2)- Spor manopera in spatii sub exploatare/circulatie	: (m2= m x %) (1534.29) x 0.00 /100)					0.00
(m3)- Spor santier	: (m3= m x %) (1534.29) x 0.00 /100)					0.00
Manipulari mecanice materiale	: (0.621671tone x 0.00 lei)					0.00
Spor utilaje sub exploatare	: (U x %) (3.61) x 0.00 /100)					0.00
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE		M0	m0	U0	t0	T0
		966.42	1972.25	3.61	0.00	2942.28
Cheltuieli indirecte : IO = T0 x % (2942.28 x 10.00 /100)						
						294.23
Profit : PO = (T0 + IO) x % ((2942.28 + 294.23) x 5.00 /100)						
						161.83
TOTAL GENERAL : - V0 (exclusiv TVA) :						3398.34

OFERTANT,



LISTA CUPRINZIND CANTITATILE DE LUCRARI

DEVIZUL OFERTA:005 GRUP SANITAR

OBIECTUL : 01 REPARATII CONSTRUCTII
 CATEGORIA DE LUCRARI:

Pag. 11


NR	CAPITOLUL DE LUCRARI	U.M.	CANTITATE	PRET UNIT.	MATE-				TOTAL
				a)Material	RIAL	MANO-	PERA	UTI-	(3x4)
				c)Utilaj			LAJ	TRAN-	sau
				d)Transport				SPORT	(5+6
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	+7+8)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

CAPITOL:

1 001	RPCRE1	MP	2.7200	a)	0.0000				8.70
	Razuitul zugravelii si a gletului cu spachiu			b)	3.2000		8.70		
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					3.2000				
2 002	CF04XB	MP	2.7200	a)	2.8000	7.62			22.99
	Glet pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele			b)	5.6000		15.23		
	elementelor de beton,exclusiv schela de ipsos la			c)	0.0500			0.14	
	pereti,stalpi si tavane,executat cu pasta de ipsos,aplicat			d)	0.0000				
	manual				8.4500				
3 003	RPCR14XA	MP	2.7200	a)	1.8365	5.00			20.01
	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat			b)	5.5200		15.01		
	de polivinil pentru interior pe tencuieli existente			c)	0.0000				
	-10161/0001 6770011 VOPSEA VINAROM ALBA V.108-210 STAS			d)	0.0000				
	7359-80 (KG)				7.3565				
4 004	CG06XAC1	MP	2.7200	a)	28.1000	76.43			122.67
	PARDOSILI GRESIE CU ADEZIV			b)	16.0000		43.52		
				c)	1.0000			2.72	
				d)	0.0000				
					45.1000				
5 005	CI05XC1	MP	18.4900	a)	28.1600	520.40			1002.73
	Placaj din faianta la pereti si stalpi, inclusiv placarea			b)	26.0000		460.48		
	grafurilor executat in incaperi cu placi de aceeasi cul.si			c)	0.1000			1.85	
	acelasi format,fixate cu pasta adeziva pe baza de			d)	0.0000				
	ROMACRILER, supraf.<10mp				54.2600				
	-10141/0001 161A092 FAIANTA ALBA DECOR MONOC M.DR. 150X								
	150X5,5 C. 1 S233 (MP)								
6 006	RPCR28A1	MP	4.2000	a)	3.4640	14.55			34.71
	REVOPSITUL IN CULORI DE ULEI INTR-UN STRAT PESTE VOPSEAU			b)	4.8000		20.16		
	EXISTENTA A TIMPL. DE LEMN IN INT SI EXT.*			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					8.2640				

CHELTUIELI DIRECTE I	TONAJ	MATERIALE (M)	MANOPERA (m)	UTILAJ (U)	TRANSPORT (t)	TOTAL (T)
	0.304285	624.00	583.10	4.71	0.00	1211.81
				- Vut termice 4.71		
				- Vut electrice 0.00		
Alte cheltuieli directe						
C.A.S.						113.70
Somaj						5.83
Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale						1.46
Sanatate						32.07
Fond de risc						4.05
Contr.concedii si indemnizatii						4.96
Comision carti de munca						4.37
Alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :						
Cota aprovizionare,depozitare materiale						0.00
(m1)- Manipulari manuale materiale						0.00
(m2)- Spor manopera in spatii sub exploatare/circulatie						0.00
(m3)- Spor santier						0.00
Manipulari mecanice materiale						0.00
Spor utilaje sub exploatare						0.00
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE		M0	m0	U0	t0	T0
		624.00	749.54	4.71	0.00	1378.25
Cheltuieli indirecte						137.83
Profit						75.80
TOTAL GENERAL						1591.88



LISTA CUPRINZIND CANTITATILE DE LUCRARI

DEVIZIUL OFERTA:006 HOL INTRARE

OBIECTUL : 01 REPARATII CONSTRUCTII

CATEGORIA DE LUCRARI:

Pag. 13

NR	CRT	CAPITOLUL DE LUCRARI	U.M.	CANTITATE	PRET UNIT.	MATE- a)Material	RIAL	MANO- b)Manopera	PERA	UTI- c)Utilaj	LAJ	TRAN- d)Transport	SPORT	TOTAL
							3x4a	3x4b	3x4c	3x4d				(3x4) sau (5+6 +7+8)

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

CAPITOL:

1 001	RPCRE1	MP	47.8800	a)	0.0000									153.22
	Razuitul zugravelii si a gletului cu spaclu			b)	3.2000		153.22							
				c)	0.0000									
				d)	0.0000									
					3.2000									
2 002	CF04XB	MP	47.8800	a)	2.8000	134.06								404.58
	Glet pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele			b)	5.6000	268.13								
	elementelor de beton,exclusiv schela de ipsos la			c)	0.0500		2.39							
	pereti,stâlpi si tavane,executat cu pasta de ipsos,aplicat			d)	0.0000									
	manual				8.4500									
3 003	RPCR14XA	MP	47.8800	a)	1.8365	87.93								352.23
	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat			b)	5.5200	264.30								
	de polivinil pentru interior pe tencuieli existente			c)	0.0000									
	-10161/0001 6770011 VOPSEA VINAROM ALBA V.108-210 STAS			d)	0.0000									
	7359-80 (KG)				7.3565									
4 004	CG06XAC1	MP	10.8800	a)	28.1000	305.73								490.69
	PARDOSELI GRESIE CU ADEZIV			b)	16.0000	174.08								
				c)	1.0000	10.98								
				d)	0.0000									
					45.1000									
5 005	RPCR28A1	MP	5.2500	a)	3.4640	18.19								43.39
	REVOPSITOL IN CULORI DE ULEI INTR-UN STRAT PESTE VOPSEAU			b)	4.8000	25.20								
	EXISTENTA A TIMPL DE LEMN LA INT.SI EXT.*			c)	0.0000									
				d)	0.0000									
					8.2640									

CHELTUIELI DIRECTE I	TONAJ	MATERIALE (M)	MANOPERA (m)	UTILAJ (U)	TRANSPORT (t)	TOTAL (T)
	0.265167	545.91	884.93	13.27	0.00	1444.11
					- Vut termice 13.27	
					- Vut electrice 0.00	
Alte cheltuieli directe						
C.A.S.	: [(m+m1+m2+m3) x %] (884.93 x 19.50 /100)					172.56
Somaj	: [(m+m1+m2+m3) x %] (884.93 x 1.00 /100)					8.85
Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale	: [(m+m1+m2+m3) x %] (884.93 x 0.25 /10)					2.21
Sanatate	: [(m+m1+m2+m3) x %] (884.93 x 5.50 /100)					48.67
Fond de risc	: [(m+m1+m2+m3) x %] (884.93 x 0.694 /100)					6.14
Contr.concedii si indemnizatii	: [(m+m1+m2+m3) x %] (884.93 x 0.85 /100)					7.52
Comision carti de munca	: [(m+m1+m2+m3) x %] (884.93 x 0.75 /100)					6.64
Alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :						
Cota aprovizionare,depozitare materiale	: (M x %) (545.91 x 0.00 /100)					0.00
(m1)- Manipulari manuale materiale	: (m1) (0.265167tone x 0.00 lei)					0.00
(m2)- Spor manopera in spatii sub exploatare/circulatie	: (m2= m x %) (884.93) x 0.00 /100)					0.00
(m3)- Spor santier	: (m3= m x %) (884.93) x 0.00 /100)					0.00
Manipulari mecanice materiale	: (0.265167tone x 0.00 lei)					0.00
Spor utilaje sub exploatare	: (U x %) (13.27) x 0.00 /100)					0.00
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	M0	m0	U0	t0	T0	
	545.91	1137.52	13.27	0.00	1696.70	
Cheltuieli indirecte	: I0 = T0 x % (1696.70 x 10.00 /100)					169.67
Profit	: P0 = (T0 + I0) x % ((1696.70 + 169.67) x 5.00 /100)					93.32
TOTAL GENERAL : - V0 (exclusiv TVA) :						1959.69



OBIECTIVUL: 327 REABILITARE SPATIU COLEGIUL MEDICILOR SALAJ

LISTA CUPRINZIND CANTITATILE DE LUCRARI

DEVIZUL OFERTA:001 INSTALATII TERMICE

OBIECTUL : 02 INSTALATII

CATEGORIA DE LUCRARI:

Pag. 15

NR	CAPITOLUL DE LUCRARI	U.M.	CANTITATE	PRET UNIT.	MATE-	RIAL	MANO-	UTI-	TRAN-	SPORT	TOTAL
				a)Material							(3x4)
				b)Manopera							sau
				c)Utilaj							(5+6)
				d)transport							(+7+8)
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d			

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

CAPITOL:

1 001	IA01A1	BUC	1.0000	a)	13.8625	13.86					153.86
	CAZAN SECTIONAL FONTA PT.INSTAL.INCALE.CENTRALA CU			b)	140.0000		140.00				
	SUPR.INCALE.DE: 6-8,5MP TIP 1			c)	0.0000						
				d)	0.0000						
					153.8625						
2 002	IB02A01	BUC	5.0000	a)	0.1200	0.60					105.60
	MONTARE CONVECTORRADIATORI TIP PANOU 1 RIND TEVI,RACORDAT CU			b)	21.0000		105.00				
	MUPA,H=472MM AVIND <15 TEVI VERTICALE			c)	0.0000						
				d)	0.0000						
					21.1200						
3 003	RSTA315	BUC	1.0000	a)	212.0000	212.00					212.00
	RADIATOR CALEDO 600/1200		34RT6612	b)	0.0000						
				c)	0.0000						
				d)	0.0000						
					212.0000						
4 004	RSTA316	BUC	1.0000	a)	237.0000	237.00					237.00
	RADIATOR CALEDO 600/1400		34RT6614	b)	0.0000						
				c)	0.0000						
				d)	0.0000						
					237.0000						
5 005	RSTA317	BUC	1.0000	a)	288.0000	288.00					288.00
	RADIATOR CALEDO 600/1600		34RT6616	b)	0.0000						
				c)	0.0000						
				d)	0.0000						
					288.0000						
6 006	RSTA318	BUC	1.0000	a)	324.0000	324.00					324.00
	RADIATOR CALEDO 600/1800		34RT6618	b)	0.0000						
				c)	0.0000						
				d)	0.0000						
					324.0000						

OBIECTIVUL: 327 REABILITARE SPATIU COLEGIUL MEDICILOR SALAJ

LISTA CUPRINZIND CANTITATILE DE LUCRARI

DEVIZUL OFERTA:001 INSTALATII TERMICE

OBIECTUL : 02 INSTALATII

CATEGORIA DE LUCRARI:

Pag. 16

NR	CART	CAPITOLUL DE LUCRARI	U.M.	CANTITATE	PRET UNIT.				TOTAL
					a)Material	b)Manopera	c)Utilaj	d)Transport	
					3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	(3x4) sau (5+6 +7+8)
SECTIONEA TEHNICA					SECTIONEA FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7 007	631N665		BUC	1.0000	a)	231.0000	231.00		231.00
					b)	0.0000			
					c)	0.0000			
					d)	0.0000			
						231.0000			
8 008	ID01A2		BUC	10.0000	a)	10.3840	103.84		121.34
					b)	1.7500	17.50		
					c)	0.0000			
					d)	0.0000			
						12.1340			
9 009	SD13A1		BUC	4.0000	a)	8.3360	33.34		38.94
					b)	1.4000	5.60		
					c)	0.0000			
					d)	0.0000			
						9.7360			
10 010	SD13B1		BUC	2.0000	a)	11.4360	22.87		25.67
					b)	1.4000	2.80		
					c)	0.0000			
					d)	0.0000			
						12.8360			
11 011	SD31B1		BUC	2.0000	a)	6.3800	12.76		15.14
					b)	1.1900	2.38		
					c)	0.0000			
					d)	0.0000			
						7.5700			
12 012	SD31C1		BUC	2.0000	a)	8.5170	17.03		19.83
					b)	1.4000	2.80		
					c)	0.0000			
					d)	0.0000			
						9.9170			
13 013	PR03M1		M	8.0000	a)	13.4900	107.92		126.01
					b)	2.2611	18.09		
					c)	0.0000			
					d)	0.0000			
						15.7511			

LISTA CUPRINZIND CANTITATILE DE LUCRARI

DEVIZUL OFERTA:001 INSTALATII TERMICE

OBIECTUL : 02 INSTALATII

CATEGORIA DE LUCRARI:

Pag. 17

NR	CAPITOLUL DE LUCRARI	U.M.	CANTITATE	PRET UNIT.	MATE- RIAL	MANO- PERA	UTI- LAJ	TRAN- SPORT	TOTAL		
										(3x4)	(5+6)
				Total:a+b+c+d			3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	+7+8
SECTIONEA TEHNICA						SECTIONEA FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
14 014	FE03C3	M	14.0000	a)	10.0000	140.00			161.21		
	TRAVA DE CUPRU,18X1 MM			b)	1.5151		21.21				
				c)	0.0000						
				d)	0.0000						
					11.5151						
15 015	FE03C2	M	32.0000	a)	7.8800	252.16			289.44		
	TRAVA DE CUPRU 16X1 MM			b)	1.1651		37.28				
				c)	0.0000						
				d)	0.0000						
					9.0451						
16 016	IC35C1	BUC	28.0000	a)	0.9830	27.52			54.96		
	BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.INCALE.SAU GAZE			b)	0.9800		27.44				
	MONT.IN ZID CARAM.SAU BETON D= 1/2 TOLI			c)	0.0000						
				d)	0.0000						
					1.9630						
17 017	RPC007B1	BUC	9.0000	a)	0.0000				37.80		
	STRAPUNGURI IN ZIDARIE DE 1 CARAMIDA CU MORTAR VAR SI			b)	4.2000		37.80				
	ADAOS DE CIMEN GAURI PT COND 50-400CMP			c)	0.0000						
				d)	0.0000						
					4.2000						
18 018	IC34B1	BUC	42.0000	a)	1.0240	43.01			90.05		
	FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.INSURUB.TEVI.OTEL			b)	1.1200		47.04				
	PIESELE FIIND CU 2 INSURUB.PT.D=1/2 TOLI			c)	0.0000						
	-11315/0002 447A009 COT FONTA MALEABILA A1 S474 DN 15 1/2			d)	0.0000						
	(BUC)				2.1440						
19 019	IC34C1	BUC	19.0000	a)	1.4560	27.66			56.92		
	FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.INSURUB.TEVI.OTEL			b)	1.5400		29.26				
	PIESELE FIIND CU 2 INSURUB.PT.D=3/4 TOLI			c)	0.0000						
	-11315/0003 4470004 COT FONTA MALEABILA A1 S474 DN 20 3/4			d)	0.0000						
	(BUC)				2.9960						
20 020	TA32A1	BUC	2.0000	a)	0.0001				7.00		
	SEPARATOR DE NAMOL TIP A CU FUND DEMONTABIL CU D: 40- 80			b)	3.5000		7.00				
	MM			c)	0.0000						
				d)	0.0000						
					3.5001						

LISTA CUPRINZIND CANTITATILE DE LUCRARI

DEVIZUL OFERTA:001 INSTALATII TERMICE

OBIECTUL : 02 INSTALATII

CATEGORIA DE LUCRARI:

Pag. 18

NR	CART	CAPITOLUL DE LUCRARI	U.M.	CANTITATE	PRET UNIT.	MATE-				TOTAL
						RIAL	MANO-	PERA	UTI-	
					a)Material					(3x4)
					b)Manopera			LAI	TRAN-	su
					c)Utilaj				SPORT	(5+6
					d)Transport					+7+8)
					Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	
SECTIONEA TEHNICA					SECTIONEA FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
21 021	RSTD028	BUC	1.0000	a)	9.0000	9.00				9.00
	FILTRU IMPURITATI 1/2		40FA4591	b)	0.0000					
				c)	0.0000					
				d)	0.0000					
					9.0000					
22 022	RSTE403	BUC	1.0000	a)	72.0000	72.00				72.00
	FILTRU DEPURA 500 1/2"		47FD0010	b)	0.0000					
				c)	0.0000					
				d)	0.0000					
					72.0000					
23 023	IC34D1	BUC	6.0000	a)	2.1000	12.60				23.94
	FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.INSURUB.TEVI.OTEL			b)	1.8900		11.34			
	PIRESELE FIIND CU 2 INSURUB.PT.D=1 TOLI			c)	0.0000					
	-11315/0004 4470006 COT FONTA MALEABILA AL S474 DN 25 1			d)	0.0000					
	(BUC)				3.9900					
24 024	IC40A1	BUC	8.0000	a)	1.5084	12.07				30.55
	CONFECT.MONTAREA+CIMENTAREA TEVII DE PROTECTIE LA TRECEREA			b)	2.3100		19.48			
	CONDUCTHELOR PRIN ZIDURI D=1 TOLI			c)	0.0000					
				d)	0.0000					
					3.8184					
25 025	IE01A1	MP	40.2400	a)	0.0000					56.34
	EPECT.PROB.ETANS.LA PRES.INST.INCALE.CENTRALA,SUPR TOTALA			b)	1.4000		56.34			
	INCALE.A CORPURILOR ESTE:PINA LA 100 MP			c)	0.0000					
				d)	0.0000					
					1.4000					
26 026	IE02A1	MP	40.2400	a)	0.0000					53.52
	EPECT.PROB.DILAT.-CONTRACT.SI FUNCT.A INST.INCALE			b)	1.3300		53.52			
	CENTR,SUPR.TOTALA.INCALE.ESTE: PINA LA 100MP			c)	0.0000					
				d)	0.0000					
					1.3300					

CHELTUIELI DIRECTE I	TONAJ	MATERIALE (M)	MANOPERA (m)	UTILAJ (U)	TRANSPORT (t)	TOTAL (T)
	0.466491	2200.24	640.88	0.00	0.00	2841.12
				- Vut termice 0.00		
				- Vut electrice 0.00		
Alte cheltuieli directe						
C.A.S.						124.97
Somaj						6.41
Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale						1.60
Sanatate						35.25
Fond de risc						4.45
Contr.concedii si indemnizatii						5.45
Comision carti de munca						4.81
Alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :						
Cota aprovizionare,depozitare materiale						0.00
(m1)- Manipulari manuale materiale						0.00
(m2)- Spor manopera in spatii sub exploatare/circulatie						0.00
(m3)- Spor santier						0.00
Manipulari mecanice materiale						0.00
Spor utilaje sub exploatare						0.00
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE		M0	m0	U0	t0	T0
		2200.24	823.82	0.00	0.00	3024.06
Cheltuieli indirecte : IO = T0 x % (3024.06 x 10.00 /100)						
Profit : PO = (T0 + IO) x % ((3024.06 + 302.41) x 5.00 /100)						302.41
Profit : PO = (T0 + IO) x % ((3024.06 + 302.41) x 5.00 /100)						166.32
TOTAL GENERAL : - VO (exclusiv TVA) :						3492.79



LISTA CUPRINZIND CANTITATILE DE LUCRARI

DEVIZUL OFERTA:002 INSTALATII SANITARE

OBIECTUL : 02 INSTALATII

CATEGORIA DE LUCRARI:

Pag. 20

NR	CAPITOLUL DE LUCRARI	U.M.	CANTITATE	PRET UNIT.				TOTAL	
				a)Material	b)Manopera	c)Utilaj	d)Transport		
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	(3x4) sau (5+6 +7+8)
SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:									
1 001	RPSC05A#	BUC	1.0000	a)	0.0000				8.40
	Demontarea unui lavoar de faianta			b)	8.4000	8.40			
	faianta, inclusiv accesoriile			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					8.4000				
2 002	SC07E1	BUC	1.0000	a)	0.1410	0.14			14.14
	LAVOAR DIN PORTELAN SANITAR, MONTAT PE PIEDESTAL			b)	14.0000	14.00			
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					14.1410				
3 003	FE03C2	M	12.0000	a)	7.8800	94.56			108.54
	TEAVA DE CUPRU 16X1 MM			b)	1.1651	13.98			
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					9.0451				
4 004	IC34B1	BUC	6.0000	a)	1.0240	6.14			12.86
	FITINGURI DIN FONTA MALARBILA PT. IMBIN. INSURUB. TEVI. OTEL			b)	1.1200	6.72			
	PIESELE FIIND CU 2 INSURUB. PT. D=1/2 TOLI			c)	0.0000				
	-11315/0002 447A009 COT FONTA MALARBILA A1 S474 DN 15 1/2			d)	0.0000				
	(80C)				2.1440				
5 005	IC35C1	BUC	6.0000	a)	0.9830	5.90			16.40
	BRATARI PT. FIXAREA TEVI. OTEL LA INST. INCALZ. SAU GAZE			b)	1.7500	10.50			
	MONT. IN ZID CARAM. SAU BETON D= 1/2 TOLI			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					2.7330				
6 006	RPC007B1	BUC	2.0000	a)	0.0000				4.34
	STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE 1 CARAMIDA CU MORTAR VAR SI			b)	2.1699	4.34			
	ADAOS DE CIMEN GAURI PT COND 50-400CMP			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					2.1699				

LISTA CUPRINZIND CANTITATILE DE LUCRARI

DEVIZUL OPERTA:002 INSTALATII SANITARE

OBIECTUL : 02 INSTALATII

CATEGORIA DE LUCRARI:

Pag. 21

NR	CRT	CAPITOLUL DE LUCRARI	U.M.	CANTITATE	PRET UNIT.	MATE- RIAL	MANO- PERA	UTI- LAJ	TRAN- SPORT	TOTAL
					a)Material					(3x4)
					b)Manopera					sau
					c)Utilaj					(5+6
					d)Transport					+7+8)
					Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7 007	IC40A1	BUC	2.0000	a)	1.5084	3.02				7.64
	CONFECT.MONTAREA+CIMENTAREA TEVII DE PROTECTIE LA TRECEREA			b)	2.3100		4.62			
	CONDUCTELOR PRIN ZIDURI D=1	TOLI		c)	0.0000					
				d)	0.0000					
					3.8184					
8 008	GD12XA	BUC	1.0000	a)	0.0000					16.00
	Legatura conductei noi la retea in functie			b)	16.0000		16.00			
				c)	0.0000					
				d)	0.0000					
					16.0000					

CHELTUIELI DIRECTE I	TONAJ	MATERIALE (M)	MANOPERA (m)	UTILAJ (U)	TRANSPORT (t)	TOTAL (T)
	0.097084	109.76	78.56	0.00	0.00	188.32
				- Vut termice 0.00		
				- Vut electrice 0.00		
Alte cheltuieli directe						
C.A.S.						15.32
Somaj						0.79
Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale						0.20
Sanatate						4.32
Fond de risc						0.55
Contr.concedii si indemnizatii						0.67
Comision carti de munca						0.59
Alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :						
Cota aprovizionare,depozitare materiale						0.00
(m1)- Manipulari manuale materiale						0.00
(m2)- Spor manopera in spatii sub exploatare/circulatie						0.00
(m3)- Spor santier						0.00
Manipulari mecanice materiale						0.00
Spor utilaje sub exploatare						0.00
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE		M0	m0	U0	t0	T0
		109.76	101.00	0.00	0.00	210.76
Cheltuieli indirecte : I0 = T0 x % (210.76 x 10.00 /100)						
Profit : P0 = (T0 + I0) x % ((210.76 + 21.08) x 5.00 /100)						21.08
TOTAL GENERAL : - V0 (exclusiv TVA) :						243.43



LISTA CUPRINZIND CANTITATILE DE LUCRARI

DEVIZUL OPERA:003 INSTALATII ELECTRICE

OBIECTUL : 02 INSTALATII
 CATEGORIA DE LUCRARI:

Pag. 23

NR	CAPITOLUL DE LUCRARI	U.M.	CANTITATE	PRET UNIT.				TOTAL
				a)Material	b)Manopera	c)Utilaj	d)Transport	
				3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	(3x4) sau (5+6 +7+8)
SECTIONEA TEHNICA				SECTIONEA FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8
CAPITOL:								
1 001	EE12B1	BUC	5.0000	a)	0.6200	3.10		55.60
	CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE TUBULARE NEETANS			b)	10.5000	52.50		
	MONTAT PE DIBLORI DE MATERIAL PLASTIC			c)	0.0000			
				d)	0.0000			
					11.1200			
2 002	5760005	BUC	1.0000	a)	48.0000	48.00		48.00
	CORP IL.FL.FIA -01 240 220V 2X 40W CS			b)	0.0000			
				c)	0.0000			
				d)	0.0000			
					48.0000			
3 003	553A021	BUC	3.0000	a)	110.0000	330.00		330.00
	CORP IL.FL.FIA -01 420 220V 4X 20W CS			b)	0.0000			
				c)	0.0000			
				d)	0.0000			
					110.0000			
4 004	553A016	BUC	1.0000	a)	40.0000	40.00		40.00
	CORP IL.FL.FIA -01 220 220V 2X 20W CS			b)	0.0000			
				c)	0.0000			
				d)	0.0000			
					40.0000			
5 005	EE05C1	BUC	1.0000	a)	37.0320	37.03		39.27
	APLICA SIMPLA,OBL.DR.GL.ST.OPAL.TAV.PER.DIB.MAT.PLAS.			b)	2.2400	2.24		
	-12009/0068 553A083 APLICA.PER.DOLIE E 27 PORTELANG60WBRA7			c)	0.0000			
	NEPROF.DR 40W (BUC)			d)	0.0000			
					39.2720			
6 006	EE02A1	M	46.0000	a)	0.4834	22.24		31.90
	CONDUCTA CUPRU CU IZOLATIE INTRODUSA IN TUBURI DE			b)	0.2100	9.66		
	PROTECTIE,CONDUCTA AVIND SECTIUNEA < 4 MNP			c)	0.0000			
	-12001/0055 530A038 CONDUCTOR FY 1X 1,5 S 6865 (M)			d)	0.0000			
					0.6934			

LISTA CUPRINZIND CANTITATILE DE LUCRARI

DEVIZUL OFERTA:003 INSTALATII ELECTRICE

OBIECTUL : 02 INSTALATII

CATEGORIA DE LUCRARI:

Pag. 24

NR	CRT	CAPITOLUL DE LUCRARI	U.M.	CANTITATE	PRET UNIT.	MATE-	RIAL	MANO-	PERA	UTI-	TRAN-	SPORT	TOTAL
					a)Material								(3x4)
					b)Manopera								sau
					c)Utilaj								(5+6
					d)Transport								+7+8)
					Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d				
SECTIUNEA TEHNICA						SECTIUNEA FINANCIARA							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9				
7 007	ED01A1	BUC	2.0000	a)	8.6100	17.22							21.70
	INTRERUPATOR MANUAL INGROPAT UNIPOLAR CONSTRUCTIE NORMALA SAU IMPERMEABILA *			b)	2.2400			4.48					
	-12010/0001 543B278 INTRERUPTOR PACHET BIPOLAR SIMBOL 0520 25A ROTATIV (BUC)			c)	0.0000								
				d)	0.0000								
					10.8500								
8 008	ED08A1	BUC	2.0000	a)	9.6200	19.24							23.72
	PRIZA MONTATA INGROPAT CONSTR.NORMALA IMPERMEABILA SAU NORMALA CU CONTACT PROTECTIE			b)	2.2400			4.48					
	-12017/0001 559A016 PRIZA MONOBLOC SUB TENCUALA SIMBOL 0706A 250V;10A (BUC)			c)	0.0000								
				d)	0.0000								
					11.8600								
9 009	EF08A1	BUC	24.0000	a)	0.0000								15.12
	RACORD COND.AL.AP.SAU MOT.LA BORNE.TAB.EL.PE MARM.,MET.,SAU CAPS.,COND.CU SECT.<10MMP			b)	0.6300			15.12					
				c)	0.0000								
				d)	0.0000								
					0.6300								
10 010	EE07XA	BUC	1.0000	a)	0.0000								28.00
	Proba de 72 ore pentru total ansamblu instalatie			b)	28.0000			28.00					
				c)	0.0000								
				d)	0.0000								
					28.0000								

CHELTUIELI DIRECTE I	TONAJ	MATERIALE (M)	MANOPERA (m)	UTILAJ (U)	TRANSPORT (t)	TOTAL (T)
	0.026071	516.83	116.48	0.00	0.00	633.31
				- Vut termice 0.00		
				- Vut electrice 0.00		
Alte cheltuieli directe						
C.A.S.						22.71
Somaj						1.16
Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale						0.29
Sanatate						6.41
Fond de risc						0.81
Contr.concedii si indemnizatii						0.99
Comision carti de munca						0.87
Alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :						
Cota aprovizionare,depozitare materiale						0.00
(m1)- Manipulari manuale materiale						0.00
(m2)- Spor manopera in spatii sub exploatare/circulatie						0.00
(m3)- Spor santier						0.00
Manipulari mecanice materiale						0.00
Spor utilaje sub exploatare						0.00
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE		M0	m0	U0	t0	T0
		516.83	149.72	0.00	0.00	666.55
Cheltuieli indirecte : I0 = T0 x % (666.55 x 10.00 /100)						
						66.66
Profit : P0 = (T0 + I0) x % ((666.55 + 66.66) x 5.00 /100)						
						36.66
TOTAL GENERAL : - V0 (exclusiv TVA) :						
						769.87



LISTA COPRINEIND CANTITATILE DE LUCRARI

DEVIZIUL OFERTA: 001 TAMPLARIE PVC CU GEAM TERMOPAN

OBIECTUL : 03 TAMPLARIE PVC CU GEAM TERMOPAN

CATEGORIA DE LUCRARI:

Pag. 26


					PRET UNIT.					TOTAL
SECTIONEA TEHNICA					SECTIONEA FINANCIARA					
0										

CAPITOL:

1	001	CK23B#	MP	9.1200	a)	240.4500	2192.90			2246.16
		Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi			b)	5.8400	53.26			
		la constructii cu inaltimi pana la 35 m inclusiv, avand			c)	0.0000				
		suprafata tocului: intre 1,00 si 2,50 mp inclusiv			d)	0.0000				
		-LC33 /0020 700N425 FERESTRE DIN PROFILE PVC - TIP GEALAN (MP)				246.2900				

2	002	CK25A#	MP	11.9700	a)	331.5500	3968.65			4046.22
		Usi confectionate din profiluri din mase			b)	6.4800	77.57			
		plastice,incl.armaturi si accesorii necesare usilor mont.			c)	0.0000				
		in zidarie de orice natura la constr.cu H < 35 m incl.			d)	0.0000				
		intr-un canal, cu suprafata tocului pana la 7 mp inclusiv				338.0300				
		-LC33 /0050 242N075 USA DIN PROFILE PVC - TIP GEALAN (MP)								

CHELTUIELI DIRECTE I	TONAJ	MATERIALE (M)	MANOPERA (m)	UTILAJ (U)	TRANSPORT (t)	TOTAL (T)
	0.436924	6161.55	130.83	0.00	0.00	6292.38
				- Vut termice 0.00		
				- Vut electrice 0.00		
Alte cheltuieli directe						
C.A.S.		: [(m+m1+m2+m3) x %] (130.83 x 19.50 /100)				25.51
Somaj		: [(m+m1+m2+m3) x %] (130.83 x 1.00 /100)				1.31
Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale		: [(m+m1+m2+m3) x %] (130.83 x 0.25 /100)				0.33
Sanatate		: [(m+m1+m2+m3) x %] (130.83 x 5.50 /100)				7.20
Fond de risc		: [(m+m1+m2+m3) x %] (130.83 x 0.694 /100)				0.91
Contr.concedii si indemnizatii		: [(m+m1+m2+m3) x %] (130.83 x 0.85 /100)				1.11
Comision carti de munca		: [(m+m1+m2+m3) x %] (130.83 x 0.75 /100)				0.98
Alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :						
Cota aprovizionare,depozitare materiale		: (M x %) (6161.55 x 0.00 /100)				0.00
(m1)- Manipulari manuale materiale		: (m1) (0.436924tone x 0.00 lei)				0.00
(m2)- Spor manopera in spatii sub exploatare/circulatie		: (m2= m x %) (130.83) x 0.00 /100)				0.00
(m3)- Spor santier		: (m3= m x %) (130.83) x 0.00 /100)				0.00
Manipulari mecanice materiale		: (0.436924tone x 0.00 lei)				0.00
Spor utilaje sub exploatare		: (U x %) (0.00) x 0.00 /100)				0.00
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE		M0	m0	U0	t0	T0
		6161.55	168.18	0.00	0.00	6329.73
Cheltuieli indirecte : IO = T0 x % (6329.73 x 10.00 /100)						
						632.97
Profit : PO = (T0 + IO) x % ((6329.73 + 632.97) x 5.00 /100)						
						348.14
TOTAL GENERAL : - V0 (exclusiv TVA) :						
						7310.84



INTOCMIT :

INVESTITOR:

A N T E M A S U R A T O A R E

Pag. 1

OBIECT:01 DEVIZ:001 CAMERA 1

Poz.	COD ARTICOL	D E N U M I R E	UNIT. MASURA	CANTITATE ARTICOL
001.	RPCRB1	Razuitul zugravelii si a gletului cu spaclu	MP	66.8000
002.	CF04XB	Glet pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor de beton, exclusiv schela de ipsos la pereti, stâlpi si tavane, executat cu pasta de ipsos, aplicat manual	MP	66.8000
003.	RPCR14XA	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil pentru interior pe tencuieli existente(10161/1)	MP	66.8000
004.	RPCT19B1	DESFACEREA PARDOSELII DIN PARCHET PE DUSUMELE OARBE INCL DUSUMELELE FARA RECUP MATERIALELOR *	MP	20.4000
005.	CG36A1	pardoseli din parchet multistrat	MP	20.4000
006.	RPCJ08XB	Reparatii de tencuieli interioare in jurul tocurilor si pervazurilor la usi si ferestre, de 2 cm gros., driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 10-T, avand spaletii : drepti, intre 15 - 25 cm latime	M	26.4000

OBIECT:01 DEVIZ:002 CAMERA 2

Poz.	COD ARTICOL	D E N U M I R E	UNIT. MASURA	CANTITATE ARTICOL
001.	RPCRB1	Razuitul zugravelii si a gletului cu spaclu	MP	53.6900
002.	CF04XB	Glet pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor de beton, exclusiv schela de ipsos la pereti, stâlpi si tavane, executat cu pasta de ipsos, aplicat manual	MP	53.6900
003.	RPCR14XA	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil pentru interior pe tencuieli existente(10161/1)	MP	53.6900
004.	RPCT20XC	Desfacerea pardoselilor din ciment placate (cu placi de mozaic, gresie etc.), fara recuperarea placajului	MP	16.0000
005.	CG01E1	STRAT SUPORT PENTRU PARDOSELI EXECUTAT DIN MORTAR CIMENT M100-T DE 2CM GROS.CU SUPRAF.FIN DRISCUITA(10174/25)	MP	16.0000
006.	CG06XAC1	PARDOSELI GRESIE CU ADEZIV	MP	16.0000
007.	RPCJ08XB	Reparatii de tencuieli interioare in jurul tocurilor si pervazurilor la usi si ferestre, de 2 cm gros., driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 10-T, avand spaletii : drepti, intre 15 - 25 cm latime	M	24.8000

OBIECT:01 DEVIZ:003 CAMERA 3

Poz.	COD ARTICOL	D E N U M I R E	UNIT. MASURA	CANTITATE ARTICOL
001.	RPCRB1	Razuitul zugravelii si a gletului cu spaclu	MP	40.6000
002.	CF04XB	Glet pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor de betcn,exclusiv schela de ipsos la pereti, stâlpi si tavane, executat cu pasta de ipsos, aplicat manual	MP	40.6000
003.	RPCR14XA	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil pentru interior pe tencuieli existente(10161/1)	MP	40.6000
004.	RPCT19B1	DESFACEREA PARDOSELII DIN PARCHET PE DUSUMELE OARBE INCL DUSUMELELE FARA RECUP MATERIALELOR *	MP	9.9200
005.	CG36A1	pardoseli din parchet multistrat	MP	9.9200
006.	CG01E1	STRAT SUPORT PENTRU PARDOSELI EXECUTAT DIN MORTAR CIMENT M100-T DE 2CM GROS.CU SUPRAF.FIN DRISCUITA(10174/25)	MP	9.9200
007.	RPCJ08XB	Reparatii de tencuieli interioare in jurul tocurilor si pervazurilor la usi si ferestre, de 2 cm gros., driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 10-T, avand spaletii : drepti, intre 15 - 25 cm latime	M	16.4000

OBIECT:01 DEVIZ:004 CAMERA 4

Poz.	COD ARTICOL	D E N U M I R E	UNIT. MASURA	CANTITATE ARTICOL
001.	RPCRB1	Razuitul zugravelii si a gletului cu spaclu	MP	72.2100
002.	CF04XB	Glet pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor de beton, exclusiv schela de ipsos la pereti, stâlpi si tavane, executat cu pasta de ipsos, aplicat manual	MP	72.2100
003.	RPCR14XA	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil pentru interior pe tencuieli existente(10161/1)	MP	72.2100
004.	RPCT19B1	DESFACEREA PARDOSELII DIN PARCHET PE DUSUMELE QARBE INCL DUSUMELELE FARA RECUP MATERIALELOR *	MP	22.9500
005.	CG36A1	pardoseli din parchet multistrat	MP	22.9500
006.	RPCJ08XB	Reparatii de tencuieli interioare in jurul tocurilor si pervazurilor la usi si ferestre, de 2 cm gros., driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 10-T, avand spaletii : drepti, intre 15 - 25 cm latime	M	16.4000

OBIECT:01 DEVIZ:005 GRUP SANITAR

Poz.	COD ARTICOL	D E N U M I R E	UNIT. MASURA	CANTITATE ARTICOL
001.	RPCRB1	Razuitul zugravelii si a gletului cu spaclu	MP	2.7200
002.	CF04XB	Glet pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor de beton, exclusiv scela de ipsos la pereti, stâlpi si tavane, executat cu pasta de ipsos, aplicat manual	MP	2.7200
003.	RPCR14XA	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil pentru interior pe tencuieli existente(10161/1)	MP	2.7200
004.	CG06XAC1	PARDOSELI GRESIE CU ADEZIV	MP	2.7200
005.	CI05XC1	Placaj din faianta la pereti si stâlpi, inclusiv placarea grafurilor executat in incaperi cu placi de aceeași cul. si același format, fixate cu pasta adeziva pe baza de ROMACRILER, supraf. <10mp(10141/1)	MP	18.4800
006.	RPCR28A1	REVOPSITUL IN CULORI DE ULEI INTR-UN STRAT PESTE VOPSEAUA EXISTENTA A TIMPL. DE LEMN LA INT. SI EXT.*	MP	4.2000

OBIECT:01 DEVIZ:006 HOL INTRARE

Poz.	COD ARTICOL	D E N U M I R E	UNIT. MASURA	CANTITATE ARTICOL
001.	RPCRB1	Razuitul zugravelii si a gletului cu spaclu	MP	47.8800
002.	CF04XB	Glet pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor de beton, exclusiv schela de ipsos la pereti, stâlpi si tavane, executat cu pasta de ipsos, aplicat manual	MP	47.8800
003.	RPCR14XA	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil pentru interior pe tencuieli existente(10161/1)	MP	47.8800
004.	CG06XAC1	PARDOSELI GRESIE CU ADEZIV	MP	10.8800
005.	RPCR28A1	REVOPSITUL IN CULORI DE ULEI INTR-UN STRAT PESTE VOPSEAUA EXISTENTA A TIMPL.DE LEMN LA INT.SI EXT.*	MP	5.2500

OBIECT:02 DEVIZ:001 INSTALATII TERMICE

Poz.	COD ARTICOL	D E N U M I R E	UNIT. MASURA	CANTITATE ARTICOL
001.	IA01A1	CAZAN SECTIONAL FONTA PT.INSTAL.INCALZ.CENTRALA CU SUPR.INCALZ.DE: 6-8,5MP TIP 1	BUC	1.0000
002.	IB02A01	MONTARE CONVECTORRADIATORI TIP PANOU 1 RIND TEVI,RACORDAT CU MUFA,H=472MM AVIND <15 TEVI VERTICALE	BUC	5.0000
003.	RSTA315	RADIATOR CALEDO 600/1200 34RT6612	BUC	1.0000
004.	RSTA316	RADIATOR CALEDO 600/1400 34RT6614	BUC	1.0000
005.	RSTA317	RADIATOR CALEDO 600/1600 34RT6616	BUC	1.0000
006.	RSTA318	RADIATOR CALEDO 600/1800 34RT6618	BUC	1.0000
007.	631N665	RADIATOR DIN TEAVA DE OTEL PENTRU BAIE CU H=758MM SI LATIMEA DE 450MM	KG	1.0000
008.	ID01A2	ROBINET VENTIL DUBLU REGLAJ DE COLT PT.INST.INCALZIRE CENTRALA CU D: 1/2'' (11314/3)	BUC	10.0000
009.	SD13A1	ROBINET TREC.CU VENTIL SI MUFE,PT TEVI OTEL CU D= 1/2 SAU D= 3/8 TOLI(11411/3)	BUC	4.0000
010.	SD13B1	ROBINET TREC.CU VENTIL SI MUFE,PT.TEVI OTEL CU D=3/4'',SIMBOL 83-3/4'' (11411/16)	BUC	2.0000
011.	SD31B1	RACORD OLANDEZ CU ETANSARE PLANA CU FILET INTERIORSI EXTERIOR TIP U2,AVIND D= 1/2 TOLI	BUC	2.0000
012.	SD31C1	RACORD OLANDEZ CU ETANSARE PLANA CU FILET INTERIORSI EXTERIOR TIP U2,AVIND D= 3/4 TOLI	BUC	2.0000
013.	FE03D1	TEAVA DIN CUPRU CU D EXT.SI GROS.PERETELUI 20X1 MM	M	2.0000
014.	FE03C3	TEAVA DE CUPRU 18X1 MM	M	14.0000

EDI4-8.31 02.10.2008

A03

(R) CONSALT

015.	FE03C2 TEAVA DE CUPRU 16X1 MM	M	32.0000
016.	IC35C1 BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.INCALZ.SAU GAZE MONT.IN ZID CARAM.SAU BETON D= 1/2 TOLI	BUC	28.0000
017.	RPCU07B1 STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE 1 CARAMIDA CU MORTAR VAR SI ADAOS DE CIMEN GAURI PT COND 50-400CMP	BUC	9.0000
018.	IC34B1 FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2 INSURUB.PT.D=1/2 TOLI(11315/2)	BUC	42.0000
019.	IC34C1 FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2 INSURUB.PT.D=3/4 TOLI(11315/3)	BUC	19.0000
020.	IA32A1 SEPARATOR DE NAMOL TIP A CU FUND DEMONTABIL CU D: 40- 80 MM	BUC	2.0000
021.	RSTD028 FILTRU IMPURITATI 1/2 40FA4591	BUC	1.0000
022.	RSTE403 FILTRU DEPURA 500 1/2" 47FD0010	BUC	1.0000
023.	IC34D1 FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2 INSURUB.PT.D=1 TOLI(11315/4)	BUC	6.0000
024.	IC40A1 CONFECT.MONTAREA+CIMENTAREA TEVII DE PROTECTIE LA TRECEREA CONDUCTELOR PRIN ZIDURI D=1 TOLI	BUC	8.0000
025.	IE01A1 EPECT.PROB.ETANS.LA PRES.INST.INCALZ.CENTRALA,SUPR TOTALA INCALZ.A CORPURILOR ESTE:PINA LA 100 MP	MP	40.2400
026.	IE02A1 EPECT.PROB.DILAT.-CONTRACT. SI FUNCT.A INST.INCALZ CENTR,SUPR.TOTALA.INCALZ.ESTE: PINA LA 100MP	MP	40.2400

OBIECT:02 DEVIZ:002 INSTALATII SANITARE

Poz.	COD ARTICOL	D E N U M I R E	UNIT. MASURA	CANTITATE ARTICOL
001.	RPSC05A#	Demontarea unui lavoar de faianta Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	BUC	1.0000
002.	SC07E1	LAVOAR DIN PORTELAN SANITAR,MONTAT PE PIEDESTAL	BUC	1.0000
003.	FE03C2	TEAVA DE CUPRU 16X1 MM	M	12.0000
004.	IC34B1	FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2 INSURUB.PT.D=1/2 TOLI(11315/2)	BUC	6.0000
005.	IC35C1	BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.INCALZ.SAU GAZE MONT.IN ZID CARAM.SAU BETON D= 1/2 TOLI	BUC	6.0000
006.	RPCU07B1	STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE 1 CARAMIDA CU MORTAR VAR SI ADAOS DE CIMEN GAURI PT COND 50-400CMP	BUC	2.0000
007.	IC40A1	CONFECT.MONTAREA+CIMENTAREA TEVII DE PROTECTIE LA TRECEREA CONDUCTELOR PRIN ZIDURI D=1 TOLI	BUC	2.0000
008.	GD12XA	Legatura conductei noi la reseaua in functiune	BUC	1.0000

OBIECT:02 DEVIZ:003 INSTALATII ELECTRICE

Poz.	COD ARTICOL	D E N U M I R E	UNIT. MASURA	CANTITATE ARTICOL
001.	EE12B1	CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE TUBULARE NEETANS MONTAT PE DIBLURI DE MATERIAL PLASTIC	BUC	5.0000
002.	5760005	CORP IL.FL.FIA -01 240 220V 2X 40W CS	BUC	1.0000
003.	553A021	CORP IL.FL.FIA -01 420 220V 4X 20W CS	BUC	3.0000
004.	553A016	CORP IL.FL.FIA -01 220 220V 2X 20W CS	BUC	1.0000
005.	EE05C1	APLICA SIMPLA, OBL.DR. GL. ST. OPAL. TAV. PER. DIB. MAT. PLAS. (12009/6 8)	BUC	1.0000
006.	EB02A1	CONDUCTA CUPRU CU IZOLATIE INTRODUSA IN TUBURI DE PROTECTIE, CONDUCTA AVIND SECTIUNEA < 4 MMP (12001/55)	M	46.0000
007.	ED01A1	INTRERUPATOR MANUAL INGROPAT UNIPOLAR CONSTRUCTIE NORMALA SAU IMPERMEABILA *(12010/1)	BUC	2.0000
008.	ED08A1	PRIZA MONTATA INGROPAT CONSTR.NORMALA IMPERMEABILA SAU NORMALA CU CONTACT PROTECTIE(12017/1)	BUC	2.0000
009.	EF08A1	RACORD. COND. AL.AP.SAU MOT.LA BORNE.TAB.EL.PE MARM.,MET.,SAU CAPS.,COND.CU SECT.<10MMP	BUC	24.0000
010.	EH07XA	Proba de 72 ore pentru total ansamblu instalatie	BUC	1.0000

OBIECT:03 DEVIZ:001 TAMPLARIE PVC CU GEAM TERMOPAN

Poz.	COD ARTICOL	D E N U M I R E	UNIT. MASURA	CANTITATE ARTICOL
001.	CK23B#	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pana la 35 m inclusiv, avand suprafata tocului: intre 1,00 si 2,50 mp inclusiv(LC33 /20)	MP	9.1200
002.	CK25A#	Usi confectionate din profiluri din mase plastice,incl.armaturi si accesorii necesare usilor mont. in zidarie de orice natura la constr.cu H < 35 m incl. intr-un canat, cu suprafata tocului pana la 7 mp inclusiv(LC33 /50)	MP	11.9700