



ROMÂNIA  
JUDEȚUL SĂLAJ  
CONSILIUL JUDEȚEAN

450058, Zalău, Piața 1 Decembrie 1918, Nr.12, Telefon: + 40 260 662 035 / + 40 260 614 120, Fax: + 40 260 661 097, e-mail: office@cjsj.ro, web: www.cjsj.ro

PREȘEDINTE

NR. 12109 din 22.08.2018

CLARIFICARE LA DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE ANEXATĂ ANUNȚULUI DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT NR. SCN 1011867/13.08.2018 PUBLICAT ÎN SEAP PENTRU PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ AVÂND CA OBIECT:

“INTRETINERE IMBRACAMINTI ASFALTICE (PLOMBARI)” ACORD CADRU – 2018 - 2021

Având în vedere solicitarea de clarificări depusă de un operator economic, precizăm următoarele:

**Întrebare nr. 1:**

Va rugam sa ne prezentati consumurile normelor asimilate la nivel de 4-5 zecimale ,deoarece la unele dintre ele consumul este "0" avand in vedere ca norma de consum e subunitara.(de exemplu deviz;colmatare rosturi si crapaturi „compl acostamente cu mat frezat /balast;etc) cu respect , asteptam cu interes raspunsul d-voastra

**Răspuns nr. 1:**

Anexăm prezentei clarificări listele cu cantitățile pe unități de măsură cu cantitățile cuprinzând valori cu 4 zecimale pentru care se vor prezenta propunerile financiare.

În conformitate cu prevederile din Fișa de date punctul IV.4.2. *Modul de prezentare al propunerii financiare* , în vederea comparării unitare a ofertei, ofertanții **au obligația de a prezenta toate prețurile/valorile exprimate cu două zecimale**, inclusiv prețurile unitare de material, manoperă, utilaj, transport care concură la întocmirea ofertei financiare și care vor sta la baza întocmirii situațiilor de plată.

Întocmit,  
Dîrjan Alina Monica

PREȘEDINTE,  
Tiberiu Marc,



Șef Serviciu,  
Vultur Maria



Obiectivul: acord cadru 2018-2022  
 Obiectul: plombari cu BA16 -4CM  
 Devizul: PLOMBARI BA16 -4CM

**Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	DI02F19 (ASIM)	Repararea suprafetei degradate, inclusiv plombarea gropilor la imbracaminti bituminoase cu mortar asfaltic cu adaos de criblura preparat la cald, in greutate medie de 72 kg/mp cu : decapare mecanica si	mp	1.00000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
2	2001832 6	Mixtura asfaltica BA16	to	0.09400		
				Material:		
				Transport:		
3	10111	Asfaltator categoria I	ora	0.00400		
				Manopera:		
4	10121	Asfaltator categoria a II-a	ora	0.02300		
				Manopera:		
5	10131	Asfaltator categoria a III-a	ora	0.02300		
				Manopera:		
6	2200513	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm	mc	0.00300		
				Material:		
				Transport:		
7	2001765 6	Emulsie cationica pentru drumuri	kg	0.72000		
				Material:		
				Transport:		
8	2507	Motocompresor cu 1 ciocan de abataj 2.0-3.9 mc/min	ora	0.00750		
				Utilaj:		
9	4005	Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi).r8-14;de 14tf	ora	0.01300		
				Utilaj:		
10	2000071 0	freza asfalt	ore	0.00700		
				Utilaj:		
11	1004	taietor cu disc	ore	0.01500		
				Utilaj:		
12	TRA05A	Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de	tona	0.00100		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
13	DF24A1	Semnalizarea rutiera pentru asigurarea continuitatii circulatiei in timpul executarii lucrarilor, cu indicatoare metalice	ps	0.00200		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
14	TRA01A	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=	tona	0.09400		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
<b>Total Cheltuieli Directe</b>						
<b>Alte cheltuieli directe</b>						
<b>Coeficient</b>	<b>Valoare</b>	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia						
		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
<b>Total Cheltuieli Directe</b>						
Cheltuieli						
Profit						
<b>Total General fara TVA</b>						
<b>TVA (19%)</b>						
<b>TOTAL GENERAL (Lei)</b>						

INTOCMIT  
ing Nencu C



Obiectivul: acord cadru 2018-2022  
 Obiectul: PLOMBARI CU BADPC 22,4 -6CM  
 Devizul: PLOMBARI CU BADPC 22,4 -6 CM

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

04.Iulie.2018

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	DI02F1( asim)	Repararea suprafetei degradate, inclusiv plombarea gropilor la imbracaminti bituminoase cu mortar asfaltic cu adaos de criblura preparat la cald, in greutate medie de 72 kg/mp cu : decapare mecanica si	mp	1.00000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2	10111	Asfaltator categoria I	ora	0.02837		
				Manopera:		
3	10121	Asfaltator categoria a II-a	ora	0.16312		
				Manopera:		
4	10131	Asfaltator categoria a III-a	ora	0.16312		
				Manopera:		
5	2200513	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm	mc	0.02128		
				Material:		
				Transport:		
6	2507	Motocompresor cu 1 ciocan de abataj 2.0-3.9 mc/min	ora	0.05319		
				Utilaj:		
7	2600206	Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida	kg	0.72000		
				Material:		
				Transport:		
8	4005	Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi).r8-14;de 14tf	ora	0.09574		
				Utilaj:		
9	20000710	freza asfalt	ore	0.07092		
				Utilaj:		
10	1004	taietor cu disc	ore	0.10638		
				Utilaj:		
11	20018325	Mixtura asfaltica tip BAD25	to	0.13800		
				Material:		
				Transport:		
12	TRA01A	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=	tona	0.13800		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
13	TRA05A	Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de	tona	0.00100		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
14	DF24A1	Semnalizarea rutiera pentru asigurarea continuitatii circulatiei in timpul executarii lucrarilor, cu indicatoare metalice	ps	0.00200		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		

				Transport:		
		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe						
Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia						
		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe						
Cheltuieli						
Profit						
Total General fara TVA						
TVA (19%)						
TOTAL GENERAL (Lei)						

INTOCMIT  
ing Nencu C




Obiectivul: acord cadru 2018-2022  
 Obiectul: TAIERI ACOSTAMENTE

**Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	DH11B1	Aducerea la profil a acostamentelor prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm cu mijloace mecanice	100 mp	1		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2	TRA01A 01P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 1 km	tona	18		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3	DF24A1	Semnalizarea rutiera pentru asigurarea continuitatii circulatiei in timpul executarii lucrarilor, cu indicatoare metalice	ps	0.00200		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
		<b>Material</b>	<b>Manopera</b>	<b>Utilaj</b>	<b>Transport</b>	<b>Total</b>
<b>Total Cheltuieli Directe</b>						
<b>Alte cheltuieli directe</b>						
<b>Coeficient</b>	<b>Valoare</b>	<b>Material</b>	<b>Manopera</b>	<b>Utilaj</b>	<b>Transport</b>	<b>Total</b>
Contributia						
		<b>Material</b>	<b>Manopera</b>	<b>Utilaj</b>	<b>Transport</b>	<b>Total</b>
<b>Total Cheltuieli Directe</b>						
Cheltuieli						
Profit						
<b>Total General fara TVA</b>						
<b>TVA (19%)</b>						
<b>TOTAL GENERAL (Lei)</b>						

intocmit  
 Nencu Claudia




Obiectivul: acord cadru 2018-2022  
 Obiectul: colmatare rosturi si crapaturi  
 Devizul: colmatare rosturi si crapaturi

**Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	DI08A1#	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos.	m	1.0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2	2001759 4	Mastic bituminos compus din bitum cu ados de caucic	kg	0.0900		
				Material:		
				Transport:		
3	10111	Asfaltator categoria I	ora	0.0788		
				Manopera:		
4	2506	Motocompresor mobil joasa presiune 2.0-3.9 mc/min	ora	0.0180		
				Utilaj:		
5	TRA01A	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=	tona	0.1000		
				Material:		
				Manopera:		
				Transport:		
6	DF24A1	Semnalizarea rutiera pentru asigurarea continuitatii circulatiei in timpul executarii lucrarilor, cu indicatoare metalice	ps	0.0020		
				Material:		
				Manopera:		
				Transport:		
		<b>Material</b>	<b>Manopera</b>	<b>Utilaj</b>	<b>Transport</b>	<b>Total</b>
<b>Total Cheltuieli Directe</b>						
<b>Alte cheltuieli directe</b>						
<b>Coeficient</b>	<b>Valoare</b>	<b>Material</b>	<b>Manopera</b>	<b>Utilaj</b>	<b>Transport</b>	<b>Total</b>
Contributia						
		<b>Material</b>	<b>Manopera</b>	<b>Utilaj</b>	<b>Transport</b>	<b>Total</b>
<b>Total Cheltuieli Directe</b>						
Cheltuieli						
Profit						
<b>Total General fara TVA</b>						
<b>TVA (19%)</b>						
<b>TOTAL GENERAL (Lei)</b>						

INTOCMIT  
 ing Nencu C



Obiectivul: acord cadru 2018-2022


Obiectul: completare acostamente cu mat frezat

Devizul: completare acost cu mat frezat

**Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)				
1	DE01A1 (asim)	Impietruirea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm dupa compactare asezat pe un strat de nisip de 5 cm dupa pilonare, in vederea acoperirii cu un covor asfaltic	mp	1	7.263	7.263				
				Material:						
				Manopera:						
				Utilaj:						
2	12811	Pavator categoria I	ora	0.32						
				Manopera:						
				3	12821	Pavator categoria a II-a	ora	0.1		
								Manopera:		
4	4004	Compactor autopropcu roulor.(valturi) pina la 12tf	ora	0.0325						
				Utilaj:						
5	TRA01A 0..P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=	tona	0.192						
				Material:						
				Manopera:						
				Utilaj:						
6	DF24A1	Semnalizarea rutiera pentru asigurarea continuitatii circulatiei in timpul executarii lucrarilor, cu indicatoare metalice	ps	0.002						
				Material:						
				Manopera:						
				Utilaj:						
				Transport:						
		<b>Material</b>	<b>Manopera</b>	<b>Utilaj</b>	<b>Transport</b>	<b>Total</b>				
<b>Total Cheltuieli Directe</b>										
<b>Alte cheltuieli directe</b>										
<b>Coefficient</b>	<b>Valoare</b>	<b>Material</b>	<b>Manopera</b>	<b>Utilaj</b>	<b>Transport</b>	<b>Total</b>				
Contributia										
		<b>Material</b>	<b>Manopera</b>	<b>Utilaj</b>	<b>Transport</b>	<b>Total</b>				
<b>Total Cheltuieli Directe</b>										
Cheltuieli										
Profit										
<b>Total General fara TVA</b>										
<b>TVA (19%)</b>										
<b>TOTAL GENERAL (Lei)</b>										

INTOCMIT  
ing Nencu C





Obiectivul: acord cadru 2018-2022

Obiectul: compl acostamente cu balast

Devizul: completari acostamente cu balast

**Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	DE01A1 (ASIM)	Impietruirea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm dupa compactare asezat pe un strat de nisip de 5 cm dupa pilonare, in vederea acoperirii cu un covor asfaltic	mp	1		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2	12811	Pavator categoria I	ora	0.32		
				Manopera:		
3	12821	Pavator categoria a II-a	ora	0.1		
				Manopera:		
4	4004	Compactor autopropcu rulour.(valturi) pina la 12tf	ora	0.032		
				Utilaj:		
5	2200379	Balast sortat spalat de mal 0-70 mm	mc	0.1311		
				Material:		
				Transport:		
6	TRA01A	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=	tona	0.222		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
7	TRA01A ..P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=	tona	0.192		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
8	DF24A1	Semnalizarea rutiera pentru asigurarea continuitatii circulatiei in timpul executarii lucrarilor, cu indicatoare metalice	ps	0.002		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
				Utilaj	Transport	Total
<b>Total Cheltuieli Directe</b>						
<b>Alte cheltuieli directe</b>						
<b>Coefficient</b>	<b>Valoare</b>	<b>Material</b>	<b>Manopera</b>	<b>Utilaj</b>	<b>Transport</b>	<b>Total</b>
Contributia						
		<b>Material</b>	<b>Manopera</b>	<b>Utilaj</b>	<b>Transport</b>	<b>Total</b>
<b>Total Cheltuieli Directe</b>						
Cheltuieli						
Profit						
<b>Total General fara TVA</b>						
<b>TVA (19%)</b>						
<b>TOTAL GENERAL (Lei)</b>						

intocmit  
ing Nencu C

